



SEINÄLÄPIVIENTI SUOJAPUTKITETAAN
JA ERISTETÄÄN URETAANILLA.
KEVYET LÄPIVIENIT + TIILIVUORAUKSEN
TIMANTTIPORAUS SISÄLTYY TOIMITUKSEEN.
BETONI JA TÄYSTIILI TIMANTTIPORAUS
LISÄVELOITUYKSELLE.

YKSIKÖIDEN VÄLISTEN PUTKITUSTEN
VELOITUS METRIMÄÄN MUKAAN ALK. 4M
PUTKITUKSET KOTELOIDAAN VALKOISELLA
TAI RUSKEALLA SUOJAKOURULLA.
PUTKITUS VIETTÄÄ ULOSPÄIN JOTTA
KONDENSSESI VALUU SISÄYKSIKÖSTÄ
ULOS ULKOYKSIKÖN ALLE

KAIKKI TELINE VAIHTOEHDOT
SISÄLTYY TOIMITUKSEEN:
-MAATELINE (pohjustus ei sis.)
-SOKKELITELINE
-SEINÄTELINE
+KUMIVAIMENNUS/
JOUSIVAIMENNUS

ULKOYKSIKÖN POHJASTA VALUU
SULATUSVETTÄ LÄMMITYKSELLE.
JÄÄHDYTYS KONDENSSESI
TULEE LETKUSTA.
**HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ VEDEN
KÄRÄYKSESTÄ TAI OHJAUksesta!**

MAX 1,5 M
MIN 0,4 M

SISÄYKSIKÖN PÄÄLLE JÄÄVÄ TILA 5-10 CM

SISÄYKSIKÖN VAIHTOEHTOINEN
PAIKKA VÄLISEINÄSSÄ

SÄHKÖ

HUOMIO OVEN AVAUTUMINEN
ILMANOHJAIN VOI LASKEUTUA JOPA
7,5 CM SISÄYKSIKÖN ALAREUNASTA

YKSI SÄHKÖN SYÖTTÖ RIITTÄÄ
LAITTEESTA RIIPPUEN 10A TAI 16A,
MAADOITETUSTU PISTORASIESTA,
JAKORASIESTA TAI KESKUKSELTA
ULKO TAI SISÄYKSIKÖÖN

