



SEINÄLÄPIVIENNI SUOJAPUTKITETAAN
JA ERISTETÄÄN URETAANILLA.
KEVYET LÄPIVIENNI + TIILIVUORAUKSEN
TIMANTTIPORAUS SISÄLTYY TOIMITUKSEEN.
BETONI, RAUDALLISET KIVIMAT. JA TÄYSTIILI
TIMANTTIPORAUS LISÄVELOITUKSELLA.

YKSIKÖIDEN VÄLISTEN PUTKITUSTEN
VELOITUS METRIMÄÄRÄN MUKAAN ALK. 4M
PUTKITUKSET KOTELOIDAAN VALKOISELLA
TAI RUSKEALLA SUOJAKOURULLA.
PUTKITUS VIETTÄÄ ULOSPÄIN JOTTA
KONDENSSESI VALUU SISÄYKSIKÖSTÄ
ULOS ULKOYKSIKÖN ALLE

KAIKKI TELINE VAIHTOEHDOT
SISÄLTYY TOIMITUKSEEN:
-MAATELINE (pohjustus ei sis.)
-SOKKELITELINE
-SEINÄTELINE
+KUMIVAIMENNUS/
JOUSIVAIMENNUS

ULKOYKSIKÖN POHJASTA VALUU
SULATUSVETTÄ LÄMMITYKSELLÄ.
JÄÄHDYTYS KONDENSSESI
TULEE LETKUSTA.
**HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ VEDEN
KÄRÄYKSESTÄ TAI OHJAUKSESTÄ!**

MAX 1,5 M
MIN 0,4 M

SISÄYKSIKÖN PÄÄLLE JÄÄVÄ TILA 5-10 CM

SISÄYKSIKÖN VAIHTOEHTOINEN
PAIKKA VÄLISEINÄSSÄ

SÄHKÖKAAPPI

YKSI SÄHKÖNSYÖTTÖ RIITTÄÄ.
LAITTEESTA RIIPPUEN 10A TAI 16A,
MAADOITETUSTU PISTORASIESTA,
JAKORASIESTA TAI KESKUKSELTA,
ULKO TAI SISÄYKSIKÖÖN.

HUOMIO OVEN AVAUTUMINEN.
ILMANOHJAIN VOI LASKEUTUA JOPA
7,5 CM SISÄYKSIKÖN ALAREUNASTA

