



SEINÄLÄPIVIENTI SUOJAPUTKITETAAN  
JA ERISTETÄÄN URETAANILLA.  
KEVYET LÄPIVIENIT + TIILIVUORAUKSEN  
TIMANTTIPORAUS SISÄLTYY TOIMITUKSEEN.  
BETONI, RAUDALLISET KIVIMAT. JA TÄYSTIILI  
TIMANTTIPORAUS LISÄVELOITUKSELLA.

YKSIKÖIDEN VÄLISTEN PUTKITUSTEN  
VELOITUS METRIMÄÄRÄN MUKAAN ALK. 4M  
PUTKITUKSET KOTELOIDAAN VALKOISELLA  
TAI RUSKEALLA SUOJAKOURULLA.  
PUTKITUS VIETTÄÄ ULOSPÄIN JOTTA  
KONDENSSESI VALUU SISÄYKSIKÖSTÄ  
ULOS ULKOYKSIKÖN ALLE

KAIKKI TELINE VAIHTOEHDOT  
SISÄLTYY TOIMITUKSEEN:  
-MAATELINE (pohjustus ei sis.)  
-SOKKELITELINE  
-SEINÄTELINE  
+KUMIVAIMENNUS/  
JOUSIVAIMENNUS

ULKOYKSIKÖN POHJASTA VALUU  
SULATUSVETTÄ LÄMMITYKSELLÄ.  
JÄÄHDYTYS KONDENSSESI  
TULEE LETKUSTA.  
**HUOLEHDI RIITTÄVÄSTÄ VEDEN  
KÄRÄYKSESTÄ TAI OHJAUKSESTA!**

MAX 1,5 M  
MIN 0,4 M

SISÄYKSIKÖN PÄÄLLE JÄÄVÄ TILA 5-10 CM

SISÄYKSIKÖN VAIHTOEHTOINEN  
PAIKKA VÄLISEINÄSSÄ

SÄHKÖKAAPPI

YKSI SÄHKÖNSYÖTTÖ RIITTÄÄ.  
LAITTEESTA RIIPPUEN 10A TAI 16A,  
MAADOITETUSTU PISTORASIESTA,  
JAKORASIESTA TAI KESKUKSELTA,  
ULKO TAI SISÄYKSIKÖÖN.

HUOMIO OVEN AVAUTUMINEN.  
ILMANOHJAIN VOI LASKEUTUA JOPA  
7,5 CM SISÄYKSIKÖN ALAREUNASTA

